

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wymiana rynien</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
2		Wycinanie haków rynnowych z zabezpieczeniem antykorozyjnym powierzchni	szt.		
d.1	kalk. własna	cięcia	szt.	120.000	
		120		<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
3	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
d.1	0522-02	60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
4		Profilowanie załamań kątowych rynien	szt.		
d.1	kalk. własna	8	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>Remont sygnatury i wieżby dachowej</b>			
5	TZKNBK VII	Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementów drewnianych z usunięciem warstwy zagrzybionej przy zast.szczotek stalowych	m2		
d.2	-150	560	m2	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
6	TZKNBK V -	Wykonanie w robocie ciesielskiej uzupełnień ubytków lub naprawa części zniszczonych.Powierzchnia płaska do 0.16 m2 głęb.wycięcia 10 cm	szt.		
d.2	314	26	szt.	26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
7	TZKNBK VII	Odrzybianie przez powlekanie elem.drewnianych desek lub płyt preparatem grzybobójczym oleistym dwukrotne, pow.ponad 50 m2	m2		
d.2	-163	560	m2	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
8		Miejscowe naprawy blacharskie z uszczelnieniem powierzchni	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Rusztowania do wymiany rynien i remontu sygnatury</b>			
9	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m2		
d.3	1501-01	620	m2	620.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>620.000</b>
10	KNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m - nowy uziom sztuczny	m2		
d.3	1506-01	314.200	m2	314.200	
	z.sz.5.2.			<b>RAZEM</b>	<b>314.200</b>