

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT I KONSERWACJA KOŚCIOŁA W WOJCIECHOWICACH</b>					
<b>1</b>		<b>WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ</b>			
1.1	TZKNBK IV -560	Ręczne wykucie z muru ościeżnic o pow. ponad 2 m2 1.2*2.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
1.2	TZKNBK XX 1203-08 analogia	Wykonaniw i montaż okien.o kształ. łukowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>	<b>45321000-3</b>	<b>IZOLACJA ŚCIAN PONIŻEJ TERENU</b>			
2.1	KNNR 1 0310-02 analogia	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku w gruncie kat.III 1.0*1.0*10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2.2	KNR 0-29 0642-02 kalk. własna	Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowanymi całopowierzchniowo w technologii systemowej 10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2.3	KNR AT-27 0508-02	Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii kubełkowej 10.1*1.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	11.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.110</b>
2.4	KNNR 1 0317-02	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV - zasypywanie wykopów przy odkrywanych ścianach fundamentowych 9.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	9.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.500</b>
<b>3</b>		<b>KONSERWACJA STOLARKI</b>			
3.1	TZKNBK XX 2901-03	Szlifowanie elem.(dopłata) gładkich o pow.ponad 1 m2 pod polerowanie lub woskowanie 14.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3.2	TZKNC N-K/ III t.06-a.03	Uzupełnienie ubytków drewna do 10 % - powierzchnia rzeźbiona na głębokość średnią 15	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
3.3	TZKNC N-K/ III t.03-b.03	Nasycenie trwałe środkami odkażającymi - powierzchnia rzeźbiona na średnią głębokość zniszczona przez owady do 25 % 14.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3.4	TZKNC N-K/ III t.09-04	Woskowanie drewna lub inne zabezpieczenie powierzchni rzeźbionej na głębokość średnią 1400	dm <sup>2</sup> dm <sup>2</sup>	1400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1400.000</b>
3.5	TZKNBK XV 0651-01	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - pierwszy raz 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
3.6	TZKNBK XV 0651-02	Lakierowanie zagruntowanych i wyszlifowanych lub pomalowanych wyrobów stolarskich - drugi i trzeci raz Krotność = 2 14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>4</b>		<b>REMONT TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH</b>			
4.1	KNR-W 2-02 1609-01	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 10 m 435.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.000</b>
4.2	TZKNBK VIII 06-07	Odbicie tynków zewnętrznych z usunięciem gruzu na plac budowy z zaprawy cem.-wap. o pow.ponad 5 m2 - 100% całości 435.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.000</b>
4.3	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie 435	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.4	TZKNBK VII -271 analogia	Odgrzybianie ścian przez trzykrotne opryskiwanie preparatem np. Alkutex BFA 435	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 435.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>435.000</b>
4.5	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km z jego utylizacją 435.0*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>
4.6	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 8.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.700</b>