

Przedmiar robót

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|-----|---|--|------------|---------|
| | Kosztorys | WYKONANIE IMPREGNACJI HYDROFOBOWEJ I BIOOCHRONNEJ GONTOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ DESKOWANIA ELEWACJI DZWONNICY WRAZ Z IMPEGNACJĄ DESKOWANIA ELEWACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W GIERCZYCACH | | |
| 1 | Element | IMPREGNACJA DZWONNICY - POWIERZCHNIA DESKOWANIA DZWONNICY ORAZ GONTOWEGO POKRYCIA DACHU | | |
| 1.1 | Kalkulacja indywidualna | Ręczne oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych (POWIERZCHNIA POKRYCIA GONTOWEGO DACHU ORAZ DESKOWANIA ŚCIAN) z usunięciem warstwy zagrzybionej, zanieczyszczonej za pomocą szczotek stalowych | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Drewniane powierzchnia deskowania ścian oraz gontowe pokrycie | 225,50 | | |
| | | | 225,500000 | |
| | | RAZEM: | 225,500000 | |
| 1.2 | Kalkulacja indywidualna | Impregnacje hydrofobowa i biochronna środkiem impregnacyjnym (oleistym) Gontox W6 poprzez dwukrotne powlekanie - smarowanie | m2 | 225,500 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Drewniane powierzchnia deskowania ścian oraz gontowe pokrycie | 225,50 | | |
| | | | 225,500000 | |
| | | RAZEM: | 225,500000 | |
| 2 | Element | IMPREGNACJA KOŚCIOŁA - POWIERZCHNIA DESKOWANIA ELEWACJI | | |
| 2.1 | Kalkulacja indywidualna | Ręczne oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych (POWIERZCHNIA DESKOWANIA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA) z usunięciem warstwy zagrzybionej, zanieczyszczonej za pomocą szczotek stalowych | | |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | Drewniane powierzchnia deskowania ścian kościoła | 382,40 | | |
| | | | 382,400000 | |
| | | RAZEM: | 382,400000 | |
| 2.2 | Kalkulacja indywidualna | Impregnacje hydrofobowa i biochronna środkiem impregnacyjnym (oleistym) Gontox W6 poprzez dwukrotne powlekanie - smarowanie | m2 | 382,400 |
| | Wyliczenie ilości robót: | | | |
| | | 382,40 | | |
| | | | 382,400000 | |
| | | RAZEM: | 382,400000 | |
| | | | m2 | 382,400 |

WYKONANIE IMPREGNACJI
HYDROFOBOWEJ I BIOOCHRONNEJ
GONTOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ
DESKOWANIA ELEWACJI DZWONNICY WRAZ
Z IMPEGNA...