

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót		Jm	Ilość
	Kosztorys	WYKONANIE IMPREGNACJI HYDROFOBOWEJ I BIOOCHRONNEJ GONTOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ DESKOWANIA ELEWACJI DZWONNICY WRAZ Z IMPEGNACJĄ DESKOWANIA ELEWACJI DREWNIANEGO KOŚCIOŁA PW. ŚW. MIKOŁAJA BISKUPA W GIERCZYCACH			
1	Element	IMPREGNACJA DZWONNICY - POWIERZCHNIA DESKOWANIA DZWONNICY ORAZ GONTOWEGO POKRYCIA DACHU			
1.1	Kalkulacja indywidualna	Ręczne oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych (POWIERZCHNIA POKRYCIA GONTOWEGO DACHU ORAZ DESKOWANIA ŚCIAN) z usunięciem warstwy zagrzybionej, zanieczyszczonej za pomocą szczotek stalowych			
Wyliczenie ilości robót:					
Drewniane powierzchnia deskowania ścian oraz gontowe pokrycie		225,50		225,500000	
			RAZEM:	225,500000	
1.2	Kalkulacja indywidualna	Impregnacje hydrofobowa i biochronna środkiem impregnacyjnym (oleistym) Gontox W6 poprzez dwukrotne powlekanie - smarowanie		m2	225,500
Wyliczenie ilości robót:					
Drewniane powierzchnia deskowania ścian oraz gontowe pokrycie		225,50		225,500000	
			RAZEM:	225,500000	
2	Element	IMPREGNACJA KOŚCIOŁA - POWIERZCHNIA DESKOWANIA ELEWACJI			
2.1	Kalkulacja indywidualna	Ręczne oczyszczanie powierzchni elementów drewnianych (POWIERZCHNIA DESKOWANIA ŚCIAN ELEWACJI KOŚCIOŁA) z usunięciem warstwy zagrzybionej, zanieczyszczonej za pomocą szczotek stalowych			
Wyliczenie ilości robót:					
Drewniane powierzchnia deskowania ścian kościoła		382,40		382,400000	
			RAZEM:	382,400000	
2.2	Kalkulacja indywidualna	Impregnacje hydrofobowa i biochronna środkiem impregnacyjnym (oleistym) Gontox W6 poprzez dwukrotne powlekanie - smarowanie		m2	382,400
Wyliczenie ilości robót:					
		382,40		382,400000	
			RAZEM:	382,400000	
				m2	382,400

WYKONANIE IMPREGNACJI
HYDROFOBOWEJ I BIOOCHRONNEJ
GONTOWEGO POKRYCIA DACHU ORAZ
DESKOWANIA ELEWACJI DZWONNICY WRAZ
Z IMPEGNA...